

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП ЖКХ «ТеплоСеть» МО
«Городское поселение г. Ахтубинск
Ахтубинского муниципального района АО»

_____ С. В. Филь
" ____ " _____ 2026 г.

РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА
подготовки к работе в осенне-зимнем периоде 2026-2027 гг.
МУП ЖКХ «ТеплоСеть»

№ п/п	Мероприятие	Срок окончания работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Ответственный за выполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей котельных после окончания ОЗП 2025-2026 г.	30.04.2026 г.	хоз. способ	Начальник ТЭС, начальники котельных	
2	Выполнение гидравлических испытаний на прочность и плотность перед началом ОЗП 2026-2027 г.	15.09.2026 г.	хоз. способ	Начальник ТЭС, начальники котельных	
3	Выполнение промывки тепловых сетей после окончания ОЗП 2025-2026 гг.	30.08.2026 г.	хоз. способ	Начальник ТЭС, начальники котельных	
4	Гидравлическая наладка тепловых сетей от котельной №184-р с установкой дроссельных шайб в абонентских узлах управления зданий всех назначений, ЦТП в соответствии с гидравлическим расчетом.	15.07.2026 г.	хоз. способ в соответствии с гидр. расчетом	Начальник ТЭС, начальники котельных	

5	Гидравлическая наладка сетей ГВС от центральных тепловых пунктов с установкой дроссельных шайб на циркуляционных трубопроводах	15.07.2026 г.	хоз. способ в соответствии с гидр. расчетом	Начальник ТЭС	
6	Замена насосного оборудования горячего и холодного водоснабжения на ЦТП	01.08.2026 г.	хоз. способ, оборудование - 405,0	Начальник ТЭС	
7	Очистка внутренних поверхностей нагрева водогрейных котлов, пластинчатых теплообменных аппаратов на котельных и ЦТП разборным и безразборным методом.	01.09.2026	хоз. способом, материалы - 260,0	Начальник ТЭС, начальники котельных, мастер тепловых пунктов	
8	Перекладка подземного участка магистральной тепловой сети Ду200 мм от поворота до теплокамеры на пересечении ул. Гагарина и Шубина (60 п.м.)	01.09.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - из договора хранения	Начальник ТЭС.	
9	Перекладка подземного участка теплосети Ø75 мм и сети ГВС Ø90/75мм между домами по пер. Строителей 4 и 6 (120 п.м.)	15.08.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 110,0	Начальник ТЭС, Начальник ОМТОиЗ	
10	Перекладка участка магистральной теплосети Ø219 мм с частичной заменой изношенных участков и приподнятием трассы на 1 ряд ФБС по территории ЗАО "ТПК "Линкос" (420 п.м.)	01.07.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы -410,0	Начальник ТЭС, Начальник ОМТОиЗ	
11	Перекладка подземного участка теплосети в районе МКД ул. Волгоградская д. 17а протяженностью 100 м	01.09.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 380,0	Начальник ТЭС, Начальник ОМТОиЗ	
12	Прокладка тепловой сети Ду80мм протяженностью 150 п.м. для переподсоединения досугового центра и общежития №1 по ул. Конструкторская.	15.09.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 230,0	Начальник ТЭС, Начальник ОМТОиЗ	
13	Замена участка самотечного канализационного коллектора Ду200 мм на котельной №184 и №184-р протяженностью 100 м	15.06.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 490,0	Начальник ТЭС, Начальник ОМТОиЗ, Н-к котельной №184	

14	Поэтапное техническое перевооружение котельной "Центральная" с заменой газогорелочного оборудование на аналогичное (проектирование и экспертиза ПСД)	01.08.2026 г.	ПСД с экспертизой, монтаж и пусконаладка - 380,0	Начальник малых котельных, начальник ОМТОиЗ	
15	Перевод котельной "Совхоз 16" на сжигание печного топлива	01.08.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 223,0, услуги крана - 90,0	Начальник ТЭС, Начальник ОМТОиЗ, Н-к малых котельных	
16	Ремонт наружной и внутренней обмуровки фронта парового котла ДКВР-10/13 Ст.№4 котельной №184.	01.05.2026 г.	Подрядная организация - 450,0	Начальник котельных №184-184-р, начальник ОМТОиЗ	
17	Ремонт наружной и внутренней обмуровки парового котла ДКВР-10/13 Ст.№1 котельной №184.	01.05.2026 г.	Подрядная организация - 470,0	Начальник котельных №184-184-р, начальник ОМТОиЗ	
18	Ремонт наружной и внутренней обмуровки парового котла ДКВР-10/13 Ст.№2, ремонт верхнего барабана на котельной №184	01.05.2026 г.	Подрядная организация - 540,0	Начальник котельных №184-184-р, начальник ОМТОиЗ	
19	Установка и обвязка бака накопления и возврата конденсата на паровой котельной №184	01.05.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 210,0	Начальник котельных №184-184-р, начальник ОМТОиЗ	
20	Ремонт обмуровки газовых горелок в количестве 6-ти шт. котла ПТВМ-30М на котельной №184-р	01.09.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 230,0	Начальник котельных №184-184-р, начальник ОМТОиЗ	
21	Замена прибора механического прибора учета газа на котельной "Центральная"	15.09.2026 г.	Материалы - 370,0	Начальник малых котельных, начальник ОМТОиЗ	
22	Выполнение технического обслуживания и ремонта тепломеханического, насосного оборудования котельных, ЦТП.	30.09.2026 г.	Хоз. способ	Начальник ТЭС, начальники котельных	
23	Выполнение технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования, поверку КИПиА котельных, ЦТП.	30.09.2026 г.	Услуги сторонней организации - 260,0	Н-ки котельных, мастер ЦТП, начальник ПКиОТ	
24	Режимная наладка газогорелочных устройств на котельных №184-р, №184 и "Центральная".	30.10.2026 г.	480,0	Начальник ТЭС, начальники котельных, начальник ОМТОиЗ	

25	Тепловая изоляция тепловых сетей и сетей ГВС	30.10.2026 г.	Работа – хоз. способ, материалы - 650,0	Начальник ТЭС, мастер тепловых сетей	
26	Выполнение проверки вентиляционных и газоотводящих систем производственных помещений котельных	01.09.2026 г.	85,0	Начальники котельных, начальник ОМТОиЗ	
27	Выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования котельной	01.09.2026 г.	100,0	Начальник ТЭС, начальник ОМТОиЗ	
28	Создание аварийного запаса необходимых материалов и технических средств для выполнения аварийно-восстановительных работ, в соответствии с утвержденным перечнем	01.09.2026 г.	Материалы - 350,0	Начальник ТЭС, начальник ОМТОиЗ	
29	Оснащение зданий котельных "Центральная", "Северная", "Комбат-2,5", №184 и №184-р ИТСЗ в целях антитеррористической защищенности объектов ТЭК в соответствии с паспортами безопасности объектов и предписаниям Росгвардии.	01.09.2026 г.	900,0	Начальник ТЭС, начальник отдела ПК и ОТ, начальник ОМТОиЗ	
30	Обеспечение проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.	01.09.2026 г.		Начальник ТЭС, начальник отдела ПК и ОТ, начальник ОМТОиЗ	
31	Выполнение технических освидетельствований, диагностирований, обследований, ЭПБ оборудования, зданий и сооружений.	01.09.2026 г.	760,0	Начальник ТЭС, начальник отдела ПК и ОТ, начальник ОМТОиЗ	

Главный инженер МУП ЖКХ "ТеплоСеть"

И.Н. Шиянов